บัญชีราคาแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ แบบ 6 ห้อง

สถานที่ อบต.ไทรขึง หมู่ที่ 4 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดกลาง เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563

แบบ ปร.4 1/4

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	**หมวดงานโครงสร้าง**								
	1.1 งานดินถมปรับระดับ	100.00	ลบ.ม	200.00	20,000.00	99.00	9,900.00	29,900.00	
	1.2 ดินขุดฐานรากและถมคืน	18.00	ลบ.ม	-	-	148.00	2,664.00	2,664.00	
	1.3 งานทรายถม	8.00	ลบ.ม	747.66	5,981.28	99.00	792.00	6,773.28	
	1.4 ทรายหยาบรองพื้น	2.50	ลบ.ม	841.12	2,102.80	99.00	247.50	2,350.30	
	1.5 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.88	ลบ.ม	1,460.00	1,284.80	398.00	350.24	1,635.04	
	1.6 คอนกรีต 1:2:4	12.00	ลบ.ม	1,658.00	19,896.00	498.00	5,976.00	25,872.00	
	1.7 ไม้แบบ	52.00	ตร.ม	346.00	17,992.00	133.00	6,916.00	24,908.00	
	1.8 ตะปู	16.00	กก.	37.38	598.08	-	-	598.08	
	1.9 เหล็ก RB Ø 6 มม.	93.00	ก.ก	19.38	1,802.34	4.10	381.30	2,183.64	
	1.10 เหล็ก RB Ø 9 มม.	444.00	ก.ก	18.17	8,067.48	4.10	1,820.40	9,887.88	
	1.11 เหล็ก DB Ø 12 มม.	418.00	ก.ก	18.10	7,565.80	3.30	1,379.40	8,945.20	
	1.12 เหล็ก DB Ø 16 มม.	221.00	ก.ก	18.00	3,978.00	3.30	729.30	4,707.30	
	1.13 ลวดผูกเหล็ก	35.28	ก.ก.	28.04	989.25	-	-	989.25	
	1.14 เสาเข็ม คสล.หกเหลี่ยมกลวง Dia 0.15 ยาว 6 เมตร	30.00	ต้น	500.00	15,000.00	128.00	3,840.00	18,840.00	
	รวมราคาหมวดงานโครงสร้าง				85,257.83		25,096.14	**140,253.97**	
	รวมยอดยกไป							140,253.97	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
	รวมยอดยกมา							140,253.97	
2	**หมวดงานหลังคา**								
	2.1 กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม.	120.00	แผ่น	51.87	6,224.40	-	-	6,224.40	
	2.2 กระเบื้องลอนคูโปร่งแสง	24.00	แผ่น	100.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	2.3 ครอบมุม	24.00	แผ่น	37.00	888.00	-	-	888.00	
	2.4 ขอยึดกระเบื้อง	144.00	ตัว	4.00	576.00	-	-	576.00	
	2.5 สลักเกลียวยึดครอบกระเบื้อง	24.00	ตัว	5.00	120.00	-	-	120.00	
	2.6 ค่าแรงมุงหลังคา	64.00	ตร.ม	-	-	45.00	2,880.00	2,880.00	
	2.7 โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ เหล็กตัว C 100x50x20x2.3 มม.	39.00	ท่อน	490.66	19,135.74	200.00	7,800.00	26,935.74	
	2.8 แผ่นเหล็กหนา 6 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	9.00	แผ่น	150.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
	2.9 พุกเหล็ก Ø 9 มม.	24.00	ตัว	15.00	360.00	-	-	360.00	
	2.10 เชิงชายไม้สำเร็จรูป 3/4"x8"	32.00	ม.	80.00	2,560.00	45.00	1,440.00	4,000.00	
	2.11 ปิดลอนกระเบื้องไม้ 3/4"x6"	32.00	ม.	80.00	2,560.00	45.00	1,440.00	4,000.00	
	2.12 สีรองพื้นกันสนิม	112.00	ตร.ม	35.00	3,920.00	35.00	3,920.00	7,840.00	
	2.13 ลีน้ำมัน	9.60	ตร.ม	49.00	470.40	38.00	364.80	835.20	
	รวมราคาหมวดงานหลังคา				40,564.54		17,844.80	**58,409.34**	
3	**งานผนังและตกแต่งผิว**								
	3.1 ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	78.00	ตร.ม	602.00	46,956.00	89.00	6,942.00	53,898.00	
	3.2 งานฉาบปูนเรียบ	108.00	ตร.ม	84.00	9,072.00	82.00	8,856.00	17,928.00	
	3.3 งานเสาเอ็น-ทับหลัง	80.00	ม.	102.00	8,160.00	44.00	3,520.00	11,680.00	
	3.4 ผนังบุกระเบื้องเคลือบ 8" x8"	62.00	ตร.ม	278.00	17,236.00	166.00	10,292.00	27,528.00	
	รวมราคางานผนังและตกแต่งผิว				81,424.00		29,610.00	**111,034.00**	
	รวมยอดยกไป							309,697.31	