แบบสรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รายละเอียดประมาณการค่าโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสามพัน หมู่ที่ 1 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม. และสายบ้านบ้านควนยอ หมู่ที่ 8 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 110 ตร.ม. และสายบ้านบางลอ หมู่ที่ 3 พื้นที่ไม่น้อย. กว่า 48 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3ขนาด Ø 0.80x1.00 จำนวน 6 ท่อน พื้นที่ ถนนคสล.รวมไม่น้อยกว่า 138 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,3,8 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
	งานถนน คสล.							
1	งานตัดรื้อพื้นคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	248.00	35	8,680	1.3574	47.51	11,782.23
2	งานทรายหยาบรองพื้นผิวจราจร	ลบ.ม.	12.40	856.49	10,620	1.3574	1,162.60	14,416.23
3	ตะแกรงเหล็ก Wire mesh	ตร.ม.	248.00	35	8,680	1.3574	47.51	11,782.23
4	คอนกรีต 240 กก./ตร.ซม.<ลูกบาศก์>	ลบ.ม.	37.20	2,024.71	75,319	1.3574	2,748.34	102,238.30
5	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	8.00	669.57	5,357	1.3574	908.87	7,270.99
6	งานรอยต่อ							
	- เหล็ก RB 15 SR 24	ตัน	0.02	22,668.23	453	1.3574	30,769.86	615.40
	- เหล็ก DB 16 SD 30	ตัน	0.09	22,542.06	2,029	1.3574	30,598.59	2,753.87
	- เหล็ก RB 19 SR 24	ตัน	0.03	22,252.34	668	1.3574	30,205.33	906.16
	- ยางแอสฟัลต์	ลิตร	3.00	20.00	60	1.3574	27.15	81.44
	งานวางทอ คสล.							
1	เครื่องจักรขุดแนววางท่อ ปรับแต่งคูระบายน้ำ และพื้นที่บริเวณวางท่อ	งาน	1.00	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00
2	ท่อคสล.ชั้นคุณภาพ3 ขนาดØ0.80x1.00 ม	ท่อน	6.00	1,194.86	7,169	1.2726	1,520.58	8,689.74
3	ปูนซิเมนต์ผสม	ถุง	1.00	140.00	140	1.2726	178.16	318.16
4	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	1.00	856.49	856	1.2726	1,089.97	1,946.46
5	หินคลุก	ลบ.ม.	5.00	669.57	3,348	1.2726	852.09	4,199.94
6	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000	-	-	3,000.00
							TOTAL	175,001.17

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง คิดเป็นเงินประมาณ (ปัดเศษ) = 175,000.00

ตัวอักษร **หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน**

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3574

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายยุทธนา ชูจินดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ

(นายสมใจ ชัยประดิษฐ์)

วิศวกรโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายเด่นพงศ์ พลชนะ)

นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง