แบบสรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รายละเอียดประมาณการค่า โครงการวางท่อระบายน้ำ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลไทรขึง โดยวางท่อระบายน้ำถนนสายโกนหลา

โดยใช้ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 เมตร จำนวน 3 จุด รวม 21 ท่อน รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
	หมู่ 1 ตำบลไทรขึง ซอยโกนหลา บริเวณบ้าน นายธรรมรัตน์ มากุดแก้ว							
1	เครื่องจักรขุดแนววางท่อ ปรับแต่งคูระบายน้ำและพื้นที่บริเวณวางท่อ	งาน	1.00	5,000.00	5,000	1.3574	6,787.00	6,787.00
2	ท่อ คสล.ชั้นคุณภาพ 3 ขนาดØ0.60x1.00 ม.	ท่อน	7.00	793.46	5,554	1.3574	1,077.04	7,539.30
3	ปูนซิเมนต์ผสม	ถุง	1.00	140.00	140	1.3574	190.04	190.04
4	ทรายหยาบ	$ม^3$	1.00	851.31	851	1.3574	1,155.57	1,155.57
5	หินคลุกอัดแน่นบริเวณหลังท่อ	$ม^3$	20.00	674.39	13,488	1.3574	915.42	18,308.34
	บริเวณบ้านนายสมควร สินสะท้อน							
1	เครื่องจักรขุดแนววางท่อ ปรับแต่งคูระบายน้ำและพื้นที่บริเวณวางท่อ	งาน	1.00	5,000.00	5,000	1.3574	6,787.00	6,787.00
2	ท่อ คสล.ชั้นคุณภาพ 3 ขนาดØ0.60x1.00 ม.	ท่อน	7.00	793.46	5,554	1.3574	1,077.04	7,539.30
3	ปูนซิเมนต์ผสม	ถุง	1.00	140.00	140	1.3574	190.04	190.04
4	ทรายหยาบ	$ม^3$	1.00	851.31	851	1.3574	1,155.57	1,155.57
5	หินคลุกอัดแน่นบริเวณหลังท่อ	$ม^3$	20.00	674.39	13,488	1.3574	915.42	18,308.34
							TOTAL	67,960.48

แบบสรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม แผ่นที่ 2/2

รายละเอียดประมาณการค่า โครงการวางท่อระบายน้ำ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลไทรขึง โดยวางท่อระบายน้ำถนนสายโกนหลา

โดยใช้ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 เมตร จำนวน 3 จุด รวม 21 ท่อน รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
	ยกยอดมา							**67,960.48**
	หมู่ 1 ตำบลไทรขึง							
	บริเวณบ้านนางสร้อย อินเอียด							
1	เครื่องจักรขุดแนววางท่อ ปรับแต่งคูระบายน้ำและพื้นที่บริเวณวางท่อ	งาน	1.00	5,000.00	5,000	1.3574	6,787.00	6,787.00
2	ท่อ คสล.ชั้นคุณภาพ 3 ขนาดØ0.60x1.00 ม.	ท่อน	7.00	793.46	5,554	1.3574	1,077.04	7,539.30
3	ปูนซิเมนต์ผสม	ถุง	1.00	140.00	140	1.3574	190.04	190.04
4	ทรายหยาบ	$ม^3$	1.00	851.31	851	1.3574	1,155.57	1,155.57
5	หินคลุกอัดแน่นบริเวณหลังท่อ	$ม^3$	20.00	674.39	13,488	1.3574	915.42	18,308.34
							TOTAL	101,940.73

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง คิดเป็นเงินประมาณ (ปัดเศษ)	=	100,000.00
ตัวอักษร หนึ่งแสนบาทถ้วน		
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3574
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายยุทธนา ชูจินดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ

(นายสมใจ ชัยประดิษฐ์)

วิศวกรโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายเด่นพงศ์ พลชนะ)

นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง