แบบสรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม แผ่นที่ 1/2

รายละเอียดประมาณการค่า โครงการวางท่อระบายน้ำ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลไทรขึง โดยวางท่อระบายน้ำถนนสายนายเติมและถนนสาย

หน้าโรงงานไทยทาโลว์ โดยใช้ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 เมตร จำนวน 3 จุด รวม 20 ท่อน รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
	หมู่ 4 ตำบลไทรขึง							
	ถนนสายนายเติม จุดที่ 1							
1	เครื่องจักรขุดแนววางท่อ ปรับแต่งคูระบายน้ำและพื้นที่บริเวณวางท่อ	งาน	1.00	5,000.00	5,000	1.3574	6,787.00	6,787.00
2	ท่อ คสล.ชั้นคุณภาพ 3 ขนาดØ0.60x1.00 ม.	ท่อน	6.00	793.46	4,761	1.3574	1,077.04	6,462.26
3	ปูนซิเมนต์ผสม	ถุง	1.00	140.00	140	1.3574	190.04	190.04
4	ทรายหยาบ	$ม^3$	1.00	880.98	881	1.3574	1,195.84	1,195.84
5	หินคลุกอัดแน่นบริเวณหลังท่อ	$ม^3$	20.00	704.06	14,081	1.3574	955.69	19,113.82
	ถนนสายนายเติม จุดที่ 2							
1	เครื่องจักรขุดแนววางท่อ ปรับแต่งคูระบายน้ำและพื้นที่บริเวณวางท่อ	งาน	1.00	5,000.00	5,000	1.3574	6,787.00	6,787.00
2	ท่อ คสล.ชั้นคุณภาพ 3 ขนาดØ0.60x1.00 ม.	ท่อน	6.00	793.46	4,761	1.3574	1,077.04	6,462.26
3	ปูนซิเมนต์ผสม	ถุง	1.00	140.00	140	1.3574	190.04	190.04
4	ทรายหยาบ	$ม^3$	1.00	880.98	881	1.3574	1,195.84	1,195.84
5	หินคลุกอัดแน่นบริเวณหลังท่อ	$ม^3$	20.00	704.06	14,081	1.3574	955.69	19,113.82
							TOTAL	**67,497.91**

แบบสรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม แผ่นที่ 2/2

รายละเอียดประมาณการค่า โครงการวางท่อระบายน้ำ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลไทรขึง โดยวางท่อระบายน้ำถนนสายนายเติมและถนนสาย

หน้าโรงงานไทยทาโลว์ โดยใช้ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 เมตร จำนวน 3 จุด รวม 20 ท่อน รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
	ยกยอดมา							**67,497.91**
	หมู่ 4 ตำบลไทรขึง							
	ถนนสายหน้าโรงงานไทยทาโลว์							
	บริเวณบ้านนายสมยศ ใจหาญ							
1	เครื่องจักรขุดแนววางท่อ ปรับแต่งคูระบายน้ำและพื้นที่บริเวณวางท่อ	งาน	1.00	5,000.00	5,000	1.3574	6,787.00	6,787.00
2	ท่อ คสล.ชั้นคุณภาพ 3 ขนาดØ0.60x1.00 ม.	ท่อน	8.00	793.46	6,348	1.3574	1,077.04	8,616.34
3	ปูนซิเมนต์ผสม	ถุง	1.00	140.00	140	1.3574	190.04	190.04
4	ทรายหยาบ	$ม^3$	1.00	880.98	881	1.3574	1,195.84	1,195.84
5	หินคลุกอัดแน่นบริเวณหลังท่อ	$ม^3$	20.00	704.06	14,081	1.3574	955.69	19,113.82
							TOTAL	103,400.95

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง คิดเป็นเงินประมาณ (ปัดเศษ) = 100,000.00

ตัวอักษร **หนึ่งแสนบาทถ้วน**

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3574

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายยุทธนา ชูจินดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายสมใจ ชัยประดิษฐ์) (นายเด่นพงศ์ พลชนะ)

วิศวกรโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง