แบบสรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อเหลี่ยม คสล.ซอยนายวีระ กาฬรัตน์ หมู่ที่ 1 ตำบลไทรขึง

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560

ราคาน้ำมัน 25.00-25.99 บ/ล

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานถนน คสล.								
1	งานเกรดเกลี่ยพร้อมบดอัดคันทางเดิม	360.00	ตร.ม.	3.64	1,310.40	-	-	1,310.40	
2	หินคลุกพร้อมบดอัด	45.00	ม^3	550.00	24,750.00	-	-	24,750.00	
3	งานทรายหยาบรองพื้น	15.00	ม^3	750.00	11,250.00	-	-	11,250.00	
4	ตะแกรงเหล็ก Wire mesh ๑ 0.20	300.00	ม^2	35.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
5	คอนกรีต 240 กก./ตร.ซม.<ลูกบาศก์>	45.00	ม^3	2,289.00	103,005.00	-	-	103,005.00	
6	ค่าแรงปูผิวจราจร รวมค่าบ่ม	300.00	ม^2	21.23	6,369.00	-	-	6,369.00	
7	งานรอยต่อ								
	เหล็ก RB 15	0.01	ตัน	19,850.00	198.50	-	-	198.50	
	เหล็ก DB 16	0.10	ตัน	18,691.00	1,869.10	-	-	1,869.10	
	เหล็ก RB 19	0.08	ตัน	22,289.00	1,783.12	-	-	1,783.12	
	งานถนน คสล.							161,035.12	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานท่อเหลี่ยม คสล.								
	ขนาด 1.80x1.80x9ม. จำนวน 3 ช่องทาง								
1	งานดินขุดแต่งท้องคลอง-ขุด	1	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
2	คอนกรีตท่อเหลียม	50	ลบ.ม.	2,289.00	114,450.00	250.00	12,500.00	126,950.00	
	240 กก./ตร.ซม.<ลูกบาศก์>				-		-		
3	เหล็ก RB9	768	กก.	19.64	15,083.52	-	-	15,083.52	
4	เหล็ก DB12	825	กก.	18.91	15,600.75	-	-	15,600.75	
5	เหล็ก DB16	1,462.00	กก.	18.69	27,324.78	-	-	27,324.78	
6	ลวดผูกเหล็ก	60	กก.	27.00	1,620.00	-	-	1,620.00	
7	คอนกรีตฐานหน้าและกำแพงปีก				-		-		
	คอนกรีต 240 กก./ตร.ซม.<ลูกบาศก์>	20	ลบ.ม.	2,289.00	45,780.00	250.00	5,000.00	50,780.00	
	ทรายหยาบ	5	ลบ.ม.	751.00	3,755.00	-	-	3,755.00	
	เหล็ก RB9	35	กก.	19.64	687.40	-	-	687.40	
	เหล็ก DB12	1,758.00	กก.	18.91	33,243.78	-	-	33,243.78	
	เหล็ก DB16	80	กก.	18.69	1,495.20	-	-	1,495.20	
	เหล็ก DB20	225	กก.	18.69	4,205.25	-	-	4,205.25	
8	ไม้แบบ+ค้ำยัน	1	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
9	ตะปูคละขนาด	50	กก.	37.00	1,850.00	-	-	1,850.00	
10	งานดินลูกรังหลังท่อ	60	ลบ.ม.	170.00	10,200.00	-	-	10,200.00	
11	ทรายถมคอท่อ	40	ลบ.ม.	786.00	31,440.00	-	-	31,440.00	
12	ค่าแรรงานเหล็ก	5.15	ตัน	-	-	3,000.00	15,450.00	15,450.00	
13	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมเงินท่อเหลี่ยม คสล.				-		-	**379,685.68**	