แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

ประเภท โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง หมู่ที่ 4

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,977,677.00	1.2702	2,512,045.33	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา(งานป้าย)	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันสัญญาจ้าง 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษี VAT 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			**2,515,045.33**	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปัดเศษ)			**2,500,000.00**	
	ตัวอักษร	**สองล้านห้าแสนบาทถ้วน**			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายปรเมศวร์ สุขกาย)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ

(นายอิทธิพล ดิษฐอินทร์)

เจ้าพนักงานการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายเด่นพงศ์ พลชนะ)

นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 /5

รายละเอียดประมาณการค่า โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ รายการที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย นายเด่นพงศ์ พลชนะ นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง เมื่อวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานโครงสร้าง								
1	งานขุดดิน ฐานราก	34	ลบ.ม.	-	-	60.00	2,040.00	2,040.00	
2	งานถมดิน	120	ลบ.ม.	-	-	63.00	7,560.00	7,560.00	
3	ทรายหยาบ	2	ลบ.ม.	450.00	900.00	-	-	900.00	
4	คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	1,800.00	1,800.00	316.00	316.00	2,116.00	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม.	80	ลบ.ม.	2,000.00	160,000.00	276.00	22,080.00	182,080.00	
6	ไม้แบบ	660	ตร.ม.	150.00	99,000.00	86.00	56,760.00	155,760.00	
7	แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรงแบบท้องเรียบรับน้ำหนักบรรทุกจรได้ไม่น้อยกว่า 200 กก.ต่อตร.ม.	176	ตร.ม.	245.00	43,120.00	25.00	4,400.00	47,520.00	
8	**เหล็กเสริมคอนกรีต**								
	WIRE MESH 4 mm. @ 0.20 #	280	ตร.ม.	38.00	10,640.00	5.00	1,400.00	12,040.00	
	RB 6	1,012	กก.	29.00	29,348.00	6.00	6,072.00	35,420.00	
	RB 9	372	กก.	29.00	10,788.00	24.00	8,928.00	19,716.00	
	DB12	3,802	กก.	29.00	110,258.00	24.00	91,248.00	201,506.00	
	DB16	3,293	กก.	29.00	95,497.00	24.00	79,032.00	174,529.00	
9	ลวดผูกเหล็ก	150	กก.	40.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	ยกยอดไป							**847,187.00**	

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2 /5

รายละเอียดประมาณการค่า โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย นายเด่นพงศ์ พลชนะ นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง เมื่อวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							**847,187.00**	
10	ตะปู	180	กก.	46.00	8,280.00	-	-	8,280.00	
	เหล็กรูปพรรณ								
1	แป C 100x50x20 x 3.2mm.	94	ท่อน	803.00	75,482.00	-	-	75,482.00	
2	C 100x50x20x3.2mm.(เหล็กยึดหัวเสา,เสาดั้ง,จันทัน)	81	ท่อน	803.00	65,043.00	-	-	65,043.00	
3	C 150x50x20x3.2mm.(อกไก่,เสาดั้ง)	8	ท่อน	905.00	7,240.00	-	-	7,240.00	
4	200x200x6 mm. STEEL PLATE	28	ชิ้น	80.00	2,240.00	-	-	2,240.00	
5	ค่าประกอบโครงหลังคา	460	ตร.ม.	-	-	150.00	69,000.00	69,000.00	
6	งานทาสีโครงเหล็ก	275	ตร.ม.	45.00	12,375.00	15.00	4,125.00	16,500.00	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานผนัง								
1	งานก่ออิฐบล๊อค	499	ตร.ม.	180.00	89,820.00	60.00	29,940.00	119,760.00	
2	งานฉาบปูนภายใน	693	ตร.ม.	90.00	62,370.00	70.00	48,510.00	110,880.00	
3	งานฉาบปูนภายนอก	242	ตร.ม.	100.00	24,200.00	70.00	16,940.00	41,140.00	
4	เสาเอ็น-ทับหลัง	297	ม.	60.00	17,820.00	40.00	11,880.00	29,700.00	
	ยกยอดไป							**1,392,452.00**	

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3 /5

รายละเอียดประมาณการค่า โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ รายการที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย นายเด่นพงศ์ พลชนะ นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง เมื่อวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							**1,392,452.00**	
5	จับเสี้ยม	594	ม.	45.00	26,730.00	35.00	20,790.00	47,520.00	
6	ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค(ห้องน้ำ)	95	ตร.ม.	160.00	15,200.00	150.00	14,250.00	29,450.00	
7	ผนังกรุไม้ฝาเฌอราหน้า 4 "หนา 8 มม.รวมโครงเคร่า	50	ตร.ม.	490.00	24,500.00	150.00	7,500.00	32,000.00	
8	ผนังเซาะร่อง	67	ตร.ม.	-	-	90.00	6,030.00	6,030.00	
9	งานตกแต่งผนังด้านหน้าและด้านข้าง	10	ชุด	-	-	2,000.00	20,000.00	20,000.00	
	งานสุขภัณฑ์								
1	โถสุขภัณฑ์สำหรับเด็ก	8	ชุด	2,500.00	20,000.00	250.00	2,000.00	22,000.00	
2	โถสุขภัณฑ์สำหรับผู้ใหญ่	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	250.00	250.00	2,750.00	
3	สายชำระ	9	ชุด	550.00	4,950.00	35.00	315.00	5,265.00	
4	อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาท์เตอร์	1	ชุด	1,150.00	1,150.00	250.00	250.00	1,400.00	
5	ก๊อกอ่างล้างหน้า	1	ชุด	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
6	ก๊อกน้ำ	12	ชุด	60.00	720.00	25.00	300.00	1,020.00	
7	ชุดฝักบัว	10	ชุด	550.00	5,500.00	100.00	1,000.00	6,500.00	
8	ที่วางสบู่	10	ชุด	210.00	2,100.00	70.00	700.00	2,800.00	
	ยกยอดไป							**1,552,202.00**	

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4 /5

รายละเอียดประมาณการค่า โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ รายการที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย นายเด่นพงศ์ พลชนะ นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง เมื่อวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							**1,552,202.00**	
9	กระจกเงา	1	ชุด	390.00	390.00	100.00	100.00	490.00	
10	Floor Drain	5	ชุด	150.00	750.00	70.00	350.00	1,100.00	
	งานประตู(วงกบ + บาน) - หน้าต่าง (วงกบ+บาน)								
1	D-1 ประตูอลูมิเนียมกระจกใส ขนาด 3.8x2.05 ม.	2	ชุด	15,500.00	31,000.00	1,000.00	2,000.00	33,000.00	
2	D-2 ประตูอลูมิเนียม กระจกใส ขนาด 1.65x2.05 ม.	6	ชุด	6,600.00	39,600.00	600.00	3,600.00	43,200.00	
3	D-3 วงกบไม้เนื้อแข็งบานเปิด ไม้เนื้อแข็ง ทำสีธรรมชาติ 0	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	200.00	400.00	6,400.00	
4	D-4 บาน PVC สีขาวขนาด 0.70x0.70 ม.ห้องน้ำเด็ก	8	ชุด	1,500.00	12,000.00	100.00	800.00	12,800.00	
5	D-5 บาน PVC สีขาว ห้องน้ำ	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	100.00	100.00	2,600.00	
6	D-6 อลูมิเนียม	1	ชุด	3,750.00	3,750.00	250.00	250.00	4,000.00	
7	D-7 อลูมิเนียม	1	ชุด	5,750.00	5,750.00	500.00	500.00	6,250.00	
8	W-1หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมขนาด3.60x1.10 ม.	4	ชุด	6,500.00	26,000.00	500.00	2,000.00	28,000.00	
9	W-2หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.4x1.1 ม.	2	ชุด	2,800.00	5,600.00	200.00	400.00	6,000.00	
	งานมุงหลังคา								
1	ครอบสันหลังคา	21	ม.	50.00	1,050.00	50.00	1,050.00	2,100.00	
2	หลังคาเมทอลชีทพร้อมติดฟลอยด์	470	ตร.ม.	280.00	131,600.00	80.00	37,600.00	169,200.00	
	ยกยอดไป							**1,636,392.00**	

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5 /5

รายละเอียดประมาณการค่า โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ รายการที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย นายเด่นพงศ์ พลชนะ นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง เมื่อวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							**1,636,392.00**	
3	เชิงชายไม้สำเร็จ	47	ม.	110.00	5,170.00	50.00	2,350.00	7,520.00	
4	ไม้พุก ปลายจันทัน	12	ชิ้น	150.00	1,800.00	30.00	360.00	2,160.00	
5	ครอบข้าง	52	ม.	250.00	13,000.00	60.00	3,120.00	16,120.00	
	หมวดงานสุขาภิบาล								
1	ถังบำบัด ขนาด 2,000 ลิตร	2	ชุด	9,500.00	19,000.00	3,500.00	7,000.00	26,000.00	
2	บ่อพัก คสล. ขนาด 0.3x 0.3 ม ลึก 3 ม.	3	ชุด	250.00	750.00	250.00	750.00	1,500.00	
3	ระบบน้ำดี	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	
4	ระบบน้ำเสีย	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	5,000.00	5,000.00	14,500.00	
	งานป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายเหล็ก)	1	ป้าย	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	ยกยอดไป							**1,732,192.00**	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการราคา

(นายเด่นพงศ์ พลชนะ)

นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจทาน

(นายยุทธนา ชูจินดา)

หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง