แบบสรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม แผ่นที่ 1/1

รายละเอียดประมาณการค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวัดธรรมเมธีนฤมิตร หมู่ที่ 8 บ้านควนยอขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ไหล่ทางถมด้วยหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ทั้ง 2 ข้าง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(5x400)							
1	งานเกรดเกลี่ยพร้อมบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	2,400.00	3.00	7,200.00	1.2726	3.82	9,162.72
2	ดินลูกรังพร้อมบดอัด	ลบ.ม.	320.00	181.08	57,945.60	1.2726	230.44	73,741.57
3	เครื่องจักรขุดปรับแต่งคูระบายน้ำ และว	งาน	1.00	5,000.00	5,000.00	1.2726	6,363.00	6,363.00
4	ท่อคสล.ชั้นคุณภาพ 3 ขนาด 1.00 x 1.0	ท่อน	7.00	1,859.82	13,018.74	1.2726	2,366.81	16,567.65
5	ปูนซีเมนต์ผสม	ถุง	1.00	136.00	136.00	1.2726	173.07	173.07
6	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	1.00	797.95	797.95	1.2726	1,015.47	1,015.47
7	งานทรายหยาบรองพื้นผิวจราจร	ลบ.ม.	100.00	797.95	79,795.00	1.2726	1,015.47	101,547.12
8	ตะแกรงเหล็ก Wire mesh	ตร.ม.	2,000.00	35.00	70,000.00	1.2726	44.54	89,082.00
9	คอนกรีต 240 กก./ตร.ซม.<ลูกบาศก์>	ลบ.ม.	300.00	1,996.55	598,965.00	1.2726	2,540.81	762,242.86
10	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	2,000.00	12.22	24,440.00	1.2726	15.55	31,102.34
11	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	62.00	596.55	36,986.10	1.2726	759.17	47,068.51
12	งานรอยต่อ				-		-	-
	- เหล็ก RB 15 SR 24	ตัน	0.06	16,894.06	1,013.64	1.2726	21,499.38	1,289.96
	- เหล็ก DB 16 SD 30	ตัน	0.63	17,361.35	10,937.65	1.2726	22,094.05	13,919.25
	- เหลิก RB 19 SR 24	ตัน	0.36	17,057.61	6,140.74	1.2726	21,707.51	7,814.71
	- ยางแอสฟัลต์	ลิตร	40.00	20.00	800.00	1.2726	25.45	1,018.08
13	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
					916,176.42			**1,165,108.32**
							TOTAL	**1,165,108.32**

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง คิดเป็นเงินประมาณ (ปัดเศษ)	=	**1,165,000.00**
ผลรวมคางานต้นทุนงานกอสรางสะพานและทอเหลยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร	=	1.2726
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายยุทธนา ชูจินดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายอิทธิพล ดิษฐอินทร์) (นายสมใจ ชัยประดิษฐ์)

เจ้าพนักงานการประปาปฏิบัติงาน วิศวกรโยธาปฏิบัติกา

แบบสรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รายละเอียดประมาณการค่า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวัดควนยอ หมู่ที่ 8 บ้านควนยอ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 400 เม
หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ไหล่ทางถมด้วยหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ทั้ง 2 ข้าง
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	
	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (5x400)							
1	งานเกรดเกลี่ยพร้อมบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	2,400.00	10.00	24,000	1.3574	13.57	
2	งานทรายหยาบรองพื้นผิวจราจร	ลบ.ม.	100.00	820.56	82,056	1.3574	1,113.83	
3	ตะแกรงเหล็ก Wire mesh	ตร.ม.	2,000.00	35.00	70,000	1.3574	47.51	
4	คอนกรีต 240 กก./ตร.ซม.<ลูกบาศก์>	ลบ.ม.	300.00	2,070.65	621,195	1.3574	2,810.70	
5	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	60.00	619.16	37,150	1.3574	840.45	**ราคากลาง**
6	งานรอยต่อ							
	- เหล็ก RB 15 SR 24	ตัน	0.06	21,477.10	1,289	1.3574	29,153.02	
	- เหล็ก DB 16 SD 30	ตัน	0.63	24,318.22	15,320	1.3574	33,009.55	32,577.60
	- เหล็ก RB 19 SR 24	ตัน	0.36	19,949.06	7,182	1.3574		111,382.81
	- ยางแอสฟัลต์	ลิตร	40.00	20.00	800	1.3574	27.15	95,018.00
7	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000	-	-	843,210.09
					861,991.37			50,426.87
							TOTAL	1,749.18
								20,796.02
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง คิดเป็นเงินประมาณ (ปัดเศษ)					=	**1,168,000.00**	9,748.39
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					=	-	1,085.92
	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ					=	-	3,000.00
								1,168,994.88
	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง					=	1.3574	
	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					=	-	**1,168,994.88**

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการราคา (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจทาน

(นายเด่นพงศ์ พลชนะ)
นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

(นายยุทธนา ชูจินดา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายประยงค์ แก้วชู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายกันต์พล เบญจพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

0.10 ม.

ตร