**แบบสรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม** **แผ่นที่ 1/1**

**รายละเอียดประมาณการค่า** โครงการก่อสร้างนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายซอยศรีทองกุล-บ้านควนผู้

หมู่ที่ 4 ตำบลไทรขึง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 500.00 เมตรหนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตร.ม.ไหล่ทางถมด้วยหิ

0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด

**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 4 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

**หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

**ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559**

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | $F_N$ | าคาต่อหน่วย x F | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **งานถนน คสล.** | | | | | | | |
| 1 | งานเกรดเกลี่ยพร้อมบดอัดคันทางเดิม | ตร.ม. | 3,000.00 | 3.00 | 9,000.00 | 1.2726 | 3.82 | 11,453.40 |
| 2 | ดินลูกรังพร้อมบดอัด | ลบ.ม. | 206.25 | 198.32 | 40,903.50 | 1.2726 | 226.51 | 52,053.79 |
| 3 | เครื่องจักรขุดปรับแต่งคูระบายน้ำและ | งาน | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1.2726 | 6,363.00 | 6,363.00 |
| 4 | ท่อคสล.ชั้นคุณภาพ 3 ขนาด 0.60 x 1. | ท่อน | 7.00 | 658.88 | 4,612.16 | 1.2726 | 838.49 | 5,869.43 |
| 5 | ปูนซีเมนต์ผสม | ถุง | 1.00 | 136.00 | 136.00 | 1.2726 | 173.07 | 173.07 |
| 6 | ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 1.00 | 815.19 | 815.19 | 1.2726 | 1,037.41 | 1,037.41 |
| 7 | งานทรายหยาบรองพื้นผิวจราจร | ลบ.ม. | 125.00 | 815.19 | 101,898.75 | 1.2726 | 1,037.41 | 129,676.35 |
| 8 | ตะแกรงเหล็ก Wire mesh | ตร.ม. | 2,500.00 | 35.00 | 87,500.00 | 1.2726 | 44.54 | 111,352.50 |
| 9 | คอนกรีต 240 กก./ตร.ซม.<ลูกบาศก์> | ลบ.ม. | 375.00 | 2,013.79 | 755,171.25 | 1.2726 | 2,562.75 | 961,030.93 |
| 10 | ค่าปูผิวคอนกรีต | ตร.ม. | 2,500.00 | 12.22 | 30,550.00 | 1.2726 | 15.55 | 38,877.93 |
| 11 | งานไหล่ทางหินคลุก | ลบ.ม. | 90.00 | 613.79 | 55,241.10 | 1.2726 | 781.11 | 70,299.82 |
| 12 | งานรอยต่อ | | | | | | | |
| | - เหล็ก RB 15 SR 24 | ตัน | 0.07 | 16,906.38 | 1,183.45 | 1.2726 | 21,515.06 | 1,506.05 |
| | - เหล็ก DB 16 SD 30 | ตัน | 0.79 | 17,373.67 | 13,725.20 | 1.2726 | 22,109.73 | 17,466.69 |
| | - เหล็ก RB 19 SR 24 | ตัน | 0.45 | 17,069.93 | 7,681.47 | 1.2726 | 21,723.19 | 9,775.44 |
| | - ยางแอสฟัลต์ | ลิตร | 50.00 | 20.00 | 1,000.00 | 1.2726 | 25.45 | 1,272.60 |
| 13 | ป้ายโครงการ | ป้าย | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 |
| | | | | | 1,117,418.06 | | | |
| | | | | | | | | 1,421,208.43 |
| | | | | | | | **TOTAL** | 1,421,208.43 |

| | | |
|---|---|---|
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง คิดเป็นเงินประมาณ (ปัดเศษ) | = | 1,421,000.00 |
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | - |
| ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = | - |
| ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร | = | 1.2726 |

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายยุทธนา ชูจินดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายอิทธิพล ดิษฐอินทร์) (นายสมใจ ชัยประดิษฐ์)

เจ้าพนักงานการประปาปฏิบัติงาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นคลุกข้างละ

0.05 ม.