แบบสรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม **แผ่นที่ 1/1**

รายละเอียดประมาณการค่า โครงการก่อสร้างนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยสุวรรณ

หมู่ที่ 3 ตำบลไทรขึง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตรหนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,250 ตร.ม.ไหล่ทางถมด้วยหินคลุกข้าง
0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
	งานถนน คสล.							
1	งานเกรดเกลี่ยพร้อมบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,500.00	3.00	4,500.00	1.2726	3.82	5,726.70
2	ดินลูกรังพร้อมบดอัด	ลบ.ม.	247.50	183.57	45,433.58	1.2726	233.61	57,818.77
3	งานทรายหยาบรองพื้นผิวจราจร	ลบ.ม.	62.50	800.44	50,027.50	1.2726	1,018.64	63,665.00
4	ตะแกรงเหล็ก Wire mesh	ตร.ม.	1,250.00	35.00	43,750.00	1.2726	44.54	55,676.25
5	คอนกรีต 240 กก./ตร.ซม.<ลูกบาศก์>	ลบ.ม.	187.50	1,999.04	374,820.00	1.2726	2,543.98	476,995.93
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	1,250.00	12.22	15,275.00	1.2726	15.55	19,438.97
7	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	40.00	599.04	23,961.60	1.2726	762.34	30,493.53
8	งานรอยต่อ				-		-	-
	- เหล็ก RB 15 SR 24	ตัน	0.04	16,895.84	675.83	1.2726	21,501.65	860.07
	- เหล็ก DB 16 SD 30	ตัน	0.39	17,363.13	6,771.62	1.2726	22,096.32	8,617.56
	- เหล็ก RB 19 SR 24	ตัน	0.23	17,059.39	3,923.66	1.2726	21,709.78	4,993.25
	- ยางแอสฟัลต์	ลิตร	25.00	20.00	500.00	1.2726	25.45	636.30
9	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-		3,000.00
					568,138.79			
								722,195.62
							TOTAL	**722,195.62**

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง คิดเป็นเงินประมาณ (ปัดเศษ)	=	**722,000.00**
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร	=	1.2726
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายยุทธนา ชูจินดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายอิทธิพล ดิษฐอินทร์) (นายสมใจ ชัยประดิษฐ์)

เจ้าพนักงานการประปาปฏิบัติงาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ละ

0.12 ม.