แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

รายละเอียดประมาณการค่า โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลไทรขึง ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.10 เมตร

รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและประมาณการที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านควนกอ หมู่ที่ 4 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี **แบบเลขที่** **รายการที่**

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย นายสมใจ ชัยประดิษฐ์ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ **เมื่อวันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานปรับพื้นที่**								
1.1	ดินถม	3,000	ลบ.ม.	220.00	660,000.00	10.00	30,000.00	690,000.00	
1.2	ทรายหยาบ	100	ลบ.ม.	700.00	70,000.00	10.00	1,000.00	71,000.00	
2	**งานลานคอนกรีต**								
2.1	คอนกรีต 240/ตร.ม. 0.10X25X50	125	ลบ.ม.	2,289.00	286,125.00	391.00	48,875.00	335,000.00	
2.2	ตะแกรงเหล็ก Wire mesh	1,250	ตร.ม.	35.00	43,750.00		-	43,750.00	
2.3	เหล็กรอยต่อ RB 15	2	ตัน	18,177.00	36,354.00	500.00	1,000.00	37,354.00	
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์(ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
								1,180,104.00	
	รวมเป็นจำนวนเงิน							**1,180,104.00**	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการราคา

(นายสมใจ ชัยประดิษฐ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ