ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายเขตประปาจุดบ้านห้วยสุวรรณ และบ้านขอนพอ หมู่ที่ ๒ ตำบลไทรขึง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๔,๐๐๐.-บาท
(หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป โดยการขยายเขตประปาจุดบ้านห้วยสุวรรณ ท่อ พีวีซี ขนาด Ø ๒ นิ้ว ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑,๓๙๘ เมตร พร้อมขยายเขตระบบประปาจุดบ้านขอนพอ ระยะทาง ๓๒๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ **เป็นเงิน** ๑๔๔,๐๐๐.-บาท
(หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑) นายยุทธนา ชูจินดา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๒) นายอิทธิพล ดิษฐอินทร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน กรรมการ
๓) นายพัชรินทร์ ใจห้าว ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยสุวรรณ และบ้านขอนพอ หมู่ที่ 2 ตำบลไทรขึง

ปริมาณงาน โดยการขยายเขตประปาจุดบ้านห้วยสุวรรณ ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า1,398 เมตร

พร้อมขยายเขตระบบประปาจุดบ้านขอนพอ ระยะทาง 320 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานท่อจ่ายน้ำ (ท่อประธาน) ท่อ พี.วี.ซี. แข็งแบบท่อปลายบาน	141,451.15.-	ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงจากราคาสินค้า
	พร้อมอุปกรณ์ต่อท่อทั้งหมด		จากพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.-	และจากการสืบตามท้องตลาด
			ราคาน้ำมันโซล่า 27.00 - 27.99 บาท
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	144,451.15	
	คิดเป็นเงินราคากลางทั้งโครงการ	144,000.00	
	ราคากลาง(ตัวอักษร)	**หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน**	

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงคำสั่งที่ 502/2560 ลว. 4 ธ.ค. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้รวมกันกำหนดราคากลางแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายยุทธนา ชูจินดา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายอิทธิพล ดิษฐอินทร์)
เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายพัชรินทร์ ใจห้าว)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยสุวรรณ และบ้านขอนพอ หมู่ที่ 2 ตำบลไทรขึง

ปริมาณงาน โดยการขยายเขตประปาจุดบ้านห้วยสุวรรณ ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า1,398 เมตร พร้อมขยายเขตระบบประปาจุดบ้านขอนพอ ระยะทาง 320 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	108,192.71	1.3074	141,451.15	
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	3,000	-	3,000	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันสัญญาจ้าง 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษี VAT 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			144,451.15	
	คิดเป็นราคากลาง (ปัดเศษ)			144,000.00	
	ราคากลาง (ตัวอักษร)	หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงคำสั่งที่ 502/2560 ลว. 4 ธ.ค. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้รวมกันกำหนดราคากลางแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายยุทธนา ชูจินดา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายอิทธิพล ดิษฐอินทร์)
เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายพัชรินทร์ ใจห้าว)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยสุวรรณ และบ้านขอนพอ หมู่ที่ 2 ตำบลไทรขึง

ปริมาณงาน โดยการขยายเขตประปาจุดบ้านห้วยสุวรรณ ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า1,398 เมตร

พร้อมขยายเขตระบบประปาจุดบ้านขอนพอ ระยะทาง 320 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อจ่ายน้ำ (ท่อประธาน) ท่อ พี.วี.ซี. แข็งแบบท่อปลายบาน								
1.1	ขนาด dia 2" ชั้น 8.5	1,718.00	ม.	37.31	64,098.58	25.00	42,950.00	107,048.58	
1.2	กาวประสานท่อขนาด 500 กรัม	4.00	กป.	150.00	600.00	-	-	600.00	
1.3	ข้อต่อสามทาง 2"-1 1/2"	10.00	อัน	27.00	270.00	10.00	100.00	370.00	
1.4	ข้อต่อสามทาง 2"	2.00	อัน	30.66	61.32	11.00	22.00	83.32	
1.5	ข้องอ 90° 2"	3.00	อัน	18.27	54.81	12.00	36.00	90.81	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				67,584.71		43,608.00	111,192.71	
	ยอดยกไป ปร.5							**111,192.71**	