ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายศรีทองกุล (บริเวณคอสะพาน) หมู่ที่ ๔ ตำบลไทรขึง ตำบลไทรขึง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๖,๐๐๐.-บาท
(สองแสนหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป โดยการถมหินคละใหญ่ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ลบ.ม. และเทผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒.๕๐x๕.๐๐x๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒.๕๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ **เป็นเงิน** ๒๐๖,๐๐๐.-บาท
(สองแสนหกพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑) นายยุทธนา ชูจินดา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๒) นายอิทธิพล ดิษฐอินทร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน กรรมการ

๓) นายพัชรินทร์ ใจห้าว ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมแซมถนน คสล. สายศรีทองกุล(บริเวณคอสะพาน) หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน โดยถมหินใหญ่คละ จำนวนไม่น้อยกว่า 255 ลบ.ม. และรื้อผิวจราจรถนน คสล.เดิอกออก

ทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ ขนาด กว้าง 2.50 ม. ยาว 5.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12.50 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560

ราคาน้ำมันดีเซล 27.00-27.99 บ.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานรื้อคอนกรีต	ตร.ม.	12.50	112.28	1,403.52	1.3624	152.97	1,912.16
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	0.63	737.10	464.37	1.3624	1,004.23	632.66
3	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา15 ซม.	ตร.ม.	12.50	399.89	4,998.64	1.3624	544.81	6,810.14
	(STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)							
4	งานถมหินใหญ่บริเวณคอสะพาน	ลบ.ม.	255.00	558.62	142,449.12	1.3624	347.41	194,072.68
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
		รวมราคาทั้งหมด			1,403.52			206,427.64
ราคากลาง โครงการ		**ตัวอักษร(สองแสนหกพันบาทถ้วน)**					TOTAL	206,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง คิดเป็นเงินประมาณ (ปัดเศษ)	=	206,000.00
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงคำสั่งที่ 504/2560 ลว. 4 ธ.ค. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้รวมกันกำหนดราคากลางแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายยุทธนา ชูจินดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอิทธิพล ดิษฐอินทร์)

เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายพัชรินทร์ ใจห้าว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน