ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายไสท้อน-ไสดง หมู่ที่ ๖ ตำบลไทรขึง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕,๐๐๐.-บาท
(สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป โดยการรื้อผิวจราจรที่เสียหายออกแล้วเทคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ จุด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๕ ตารางเมตร รายเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ **เป็นเงิน** ๓๕,๐๐๐.-บาท
(สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑) นายยุทธนา ชูจินดา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๒) นายอิทธิพล ดิษฐอินทร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน กรรมการ
๓) นายพัชรินทร์ ใจห้าว ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสท้อน - ไสดง หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน โดยรื้อผิวจราจรเดิมที่เสียหายออกแล้วเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร หนาเฉลี่ย 15 ซม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 55.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดกลาง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560

ราคาน้ำมันดีเซล 27.00-27.99 บ.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	55.00	14.78	812.66	1.3624	20.13	1,107.17
2	งานรื้อหินคลุก	ตร.ม.	55.00	14.63	804.65	1.3624	19.93	1,096.26
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	2.75	734.54	2,019.99	1.3624	1,000.74	2,752.03
4	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา15 ซม.	ตร.ม.	55.00	399.54	21,974.48	1.3624	544.33	29,938.03
	(STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)							
5	งานรอยต่อตามยาว	ม.	11.00	38.39	422.33	1.3624	52.31	575.38
		รวมราคาทั้งหมด			26,034.10			35,468.86

ราคากลาง โครงการ	ตัวอักษร(สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	TOTAL	35,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง คิดเป็นเงินประมาณ (ปัดเศษ)	=	35,000.00
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงคำสั่งที่ 505/2560 ลว. 4 ธ.ค. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้รวมกันกำหนดราคากลางแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายยุทธนา ชูจินดา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอิทธิพล ดิษฐอินทร์)
เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายพัชรินทร์ ใจห้าว)
นายช่างโยธาชำนาญงาน